

OBIEKT: Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej**INWESTOR: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "MISERICORDIA"
Warsztat Terapii Zajęciowej****ADRES INWESTORA/ INWESTYCJI: 20-380 Lublin ul. Gluska 138****PRZEDMIOT: Remont pokrycia dachu, wymiana stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Dach					
1,1 część niższa					
1 d.1. 1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 6.80*9.30	m ² m ²	 63,240	
				RAZEM	63,240
2 d.1. 1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (6.80+9.30)*0.40	m ² m ²	 6,440	
				RAZEM	6,440
3 d.1. 1	KNNR 7 0507-04 analogia	Montaż listew dociskowych z blachy powlekanej 6.80+9.30	m m	 16,100	
				RAZEM	16,100
4 d.1. 1	KNR BC-02 0313-01 analogia	Doszczelniczenie listew uszczelniaczem dekarским 16,10	m m	 16,100	
				RAZEM	16,100
1,2 część wyższa					
5 d.1. 2	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) - wstawienie łat (1.0*1.0)*(20+10)	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.1. 2	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) - obróbki wokół wywiewek (1.0*1.0)*(10+6+2)	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000

7 d.1. 2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - dodatkowa nowa obróbka brzegowa szczytów	m ²		
		5.50*0.25*2*2	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
8 d.1. 2	KNNR 3 0503-04 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn. na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu) - obróbka brzegowa szczytów	m ²		
		5.50*0.50*2*2	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
9 d.1. 2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych - wykucie starych krutek na kominach	szt.		
		8+4	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
10 d.1. 2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach - montaż krutek wentylacyjnych z ze stali nierdzewnej lub aluminiowe	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2 Wymiana drzwi zewnętrznych					
11 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m ² - demontaż starych drzwi stalowych 80 x200	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - montaż drzwi zewnętrznych antywłamaniowych z atestem , wyposażonych w 2 zamki , lamkę , samozamykacz	m ²		
		0.80*2.0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
13 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm - naprawa ościeży po wykuciu starych drzwi	m		
		(2.0+0.90+2.0)*2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
3 Remont pomieszczeń - kuchnia , jadalnia , korytarz, pracownia					
3,1 roboty budowlane					
14 d.3. 1	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych - wykucie starych krutek wentylacyjnych w suficie	szt.		
		3	szt.	3,000	

				RAZEM	3,000
15 d.3. 1	KNR 4-01 0706-05	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebieciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach - uzupełnienie tynku sufitu po wykuciu starych kratak	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.3. 1	KNR K-04 0202-09 analogia	Jednokrotne gruntowanie podłóży - gruntowanie ścian ponad gazurą i sufitów w kuchni i jadalni oraz w korytarzu	m ²		
		< kuchnia > (4.45*2+4.06*2)*1.37	m ²	23,317	
		(1.15+1.10+1.15)*1.37	m ²	4,658	
		4.45*4.06	m ²	18,067	
		< jadalnia > (4.10*2+3.53*2)*1.0	m ²	15,260	
		4.10*3.53	m ²	14,473	
		< korytarz > (6.80+1.66+6.80)*3.40-(1.50*2.0+2.50*2.0)	m ²	43,884	
		1.66*6.80	m ²	11,288	
		< pracownia introligatorska > (7.36*2+4.0*2)*3.0	m ²	68,160	
		4.0*7.36	m ²	29,440	
				RAZEM	228,547
17 d.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		< kuchnia > (4.45*2+4.06*2)*1.37	m ²	23,317	
		(1.15+1.10+1.15)*1.37	m ²	4,658	
		< jadalnia > (4.10*2+3.53*2)*1.0	m ²	15,260	
		< korytarz > (6.80+1.66+6.80)*3.40-(1.50*2.0+2.50*2.0)	m ²	43,884	
		< pracownia introligatorska > (7.36*2+4.0*2)*3.0	m ²	68,160	
				RAZEM	155,279
18 d.3. 1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		< kuchnia > 4.45*4.06	m ²	18,067	
		< jadalnia > 4.10*3.53	m ²	14,473	
		< korytarz > 1.66*6.80	m ²	11,288	
		< pracownia introligatorska > 4.0*7.36	m ²	29,440	
				RAZEM	73,268
19 d.3. 1	KNR K-04 0202-09 analogia	Jednokrotne gruntowanie podłóży - gruntowanie ścian ponad gazurą i sufitów w kuchni i jadalni oraz w korytarzu - gruntowanie pod gładź	m ²		
		155.279+73.268	m ²	228,547	

				RAZEM	228,547
20 d.3. 1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 155.279	m ² m ²		155,279
				RAZEM	155,279
21 d.3. 1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 73,268	m ² m ²		73,268
				RAZEM	73,268
22 d.3. 1	KNR K-04 0202-09 analogia	Jednokrotne gruntowanie podłoży - gruntowanie ścian ponad gazurą i sufitów w kuchni i jadalni oraz w korytarzu - gruntowanie pod malowanie 155.279+73.268	m ² m ²		228,547
				RAZEM	228,547
23 d.3. 1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem - malowanie f. latexową 227,547	m ² m ²		227,547
				RAZEM	227,547
24 d.3. 1	KNR K-04 0403-01	Czyszczenie okładzin ceramicznych - oczyszczenie istniejącej okładziny ścian z glazury < kuchnia > (4.45*2+4.06*2)*2.04 (1.15+1.10+1.15)*2.04 < jadalnia > (4.10*2+3.53*2)*2.04	m ² m ² m ² m ²		34,721 6,936 31,130
				RAZEM	72,787
25 d.3. 1212-19 1 analogia	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.60*0.80*2 0.60*1.30*1 0.50*1.80*1 0.60*2.30	m ² m ² m ² m ²		0,960 0,780 0,900 1,380
				RAZEM	4,020
26 d.3. 1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej opow. ponad 1.0 m2 0.90*2.0*2*4 0.60*2.0*2*1 0.80*2.0*2*2	m ² m ² m ² m ²		14,400 2,400 6,400
				RAZEM	23,200
27 d.3. 1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach - montaż krętek wentylacyjnych z ze stali nierdzewnej lub aluminiowe 3	szt. szt.		3,000
				RAZEM	3,000

28 d.3. 1	KNR-W 2-16 0507-02	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o śr. zewnętrznej 42-57 mm - rura wodociągowa 4.06+1.66+2.30	m ² m ²		8,020
				RAZEM	8,020
29 d.3. 1	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rury wodociągowej (4.06+1.66)*(0.20*2) 2.30*(0.20*3)	m ² m ² m ²		2.288 1.380
				RAZEM	3,668
30 d.3. 1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem - malowanie f. latexową 3,668	m ² m ²		3,668
				RAZEM	3,668
31 d.3. 1	KNR-W 2-02 1217-01 analogia	Montaż narożników z blachy nierdzewnej wokół drzwi od strony korytarza 2.10*7	m m		14,700
				RAZEM	14,700
32 d.3. 1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej 1	szt. szt.		1,000
				RAZEM	1,000
33 d.3. 1	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.		1,000
				RAZEM	1,000
34 d.3. 1		Dostarczenie i montaż szafy o wym 3,0 x 3,0 x 0,60 - pracownia plastyczna 1	kpl. kpl.		1,000
				RAZEM	1,000
35 d.3. 1	KNR K-04 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach - docieplenie stropu piwnicy styropianem gr. 10 cm - pierwsza warstwa - pracownia introligatorska 4.0*7.36	m ² m ²		29,440
				RAZEM	29,440
36 d.3. 1	KNR K-04 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach - docieplenie stropu piwnicy styropianem gr. 5 cm - druga warstwa - pracownia introligatorska 4.0*7.36	m ² m ²		29,440
				RAZEM	29,440
37 d.3. 1	KNR K-04 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z betonu	m ²		

		29,44	m ²	29,440	
				RAZEM	29,440
38 d.3. 1	KNR K-04 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach	m ²		
		29,44	m ²	29,440	
				RAZEM	29,440
39 d.3. 1	KNR K-04 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		29,44	m ²	29,440	
				RAZEM	29,440
40 d.3. 1	KNR K-04 0202-09 analogia	Jednokrotne gruntowanie podłoża - gruntowanie ścian i sufitu - korytarz I piętro	m ²		
		(8.0*2+2.60*2)*2.70-(0.80*2.0*8) 8.0*2.60	m ² m ²	44,440 20,800	
				RAZEM	65,240
41 d.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(8.0*2+2.60*2)*2.70-(0.80*2.0*8)	m ²	44,440	
				RAZEM	44,440
42 d.3. 1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		8.0*2.60	m ²	20,800	
				RAZEM	20,800
43 d.3. 1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany nad lamperią	m ²		
		(8.0*2+2.60*2)*0.70	m ²	14,840	
				RAZEM	14,840
44 d.3. 1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		8.0*2.60	m ²	20,800	
				RAZEM	20,800
45 d.3. 1	KNR K-04 0202-09 analogia	Jednokrotne gruntowanie podłoża - gruntowanie ścian i sufitu w korytarzu - gruntowanie pod malowanie	m ²		
		(8.0*2+2.60*2)*2.70-(0.80*2.0*8) 8.0*2.60	m ² m ²	44,440 20,800	
				RAZEM	65,240
46 d.3. 1	KNR 4-01 1208-01 analogia	Jednokrotne lakierowanie tynków - wykonanie lamperii z lakieru bezbarwnego do wys. 2m - 2 warstwy Krotność = 2	m ²		
		(8.0*2+2.60*2)*2.0-(0.80*2.0*8)	m ²	29,600	
				RAZEM	29,600

47 d.3. 1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany nad lamperią i sufit - malowanie f. latexową (8.0*2+2.60*2)*0.70 8.0*2.60	m ² m ² m ²		14.840 20.800	
				RAZEM		35,640
3,2 instalacja elektryczna - kuchnia , jadalnia , korytarz						
48 d.3. 2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych - demontaż starych gniazd	szt. szt.			
		8			8,000	
				RAZEM		8,000
49 d.3. 2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt. szt.			
		8			8,000	
				RAZEM		8,000
50 d.3. 2	KNR 4-03 1130-01	Demontaż podtynkowych przycisków z tworzywa - demontaż starych wyłączników światła	szt. szt.			
		8			8,000	
				RAZEM		8,000
51 d.3. 2	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu ,przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem - montaż wyłącznika światła	szt. szt.			
		9			9,000	
				RAZEM		9,000
52 d.3. 2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych - demontaż starych lamp	szt. szt.			
		9			9,000	
				RAZEM		9,000
53 d.3. 2	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco- wane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl. kpl.			
		9			9,000	
				RAZEM		9,000
54 d.3. 2	KNR 5-08 0504-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - montaż nowych lamp oświetleniowych ledowych	szt. szt.			
		9			9,000	
				RAZEM		9,000
55 d.3. 2	wycena indywidualna	Przeniesienie wyłącznika światła na drugą stronę drzwi - pracownia plastyczna	szt. szt.			
		1,0			1,000	
				RAZEM		1,000
4 Wymiana stolarki drzwiowej						
56 d.4	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - dopasowanie nowych skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic	szt.			

		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
57 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - montaż nowych skrzydeł drzwiowych w poszczególnych pomieszczeniach 0.90*2.0*13	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
58 d.4	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie klamek z szyldami - montaż nowych klamek 13,0	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
59 d.4	KNR 4-01 0920-24	Montaż wkładek z kluczami - wsp. do R-50% 13	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000